

ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Ковров

«16» марта 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТКОМПЛЕКС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Сивохина М.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭЦ – Управление» в лице директора Минеева И.В., действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по установке диспетчерского комплекса «ОБЪ» на лифты по адресу ул. 3.Космодемьянской д. 30.
- 1.2. Подрядчик передает Заказчику материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору.

2. Сумма договора

- 2.1. Сумма договора составляет 86 844 (восемьдесят тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 36 коп.
- 2.2. Указанная в п. 2.1. сумма может изменяться по согласованию сторон путем подписания дополнительных соглашений.

3. Порядок расчета

- 3.1. Оплата по договору производится Заказчиком на условиях 70% предоплаты согласно локальному ресурсному сметному расчету, в течение 5 банковских дней с момента заключения договора согласно счета, выставленного на основании акта выполненных работ.
Форма расчета – безналичный расчет.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

- 4.1.1. Обеспечить выполнение работ из своих материалов и оборудования. Все поставляемое оборудование приобретается в соответствии с технической спецификацией. Копии этих документов представлены Заказчику.
- 4.1.2. Соблюдать требования Закона и иных правовых актов по охране труда и безопасности строительных работ, а именно: обеспечить здоровье и безопасные условия труда и техники безопасности своим работникам. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4.2. Заказчик обязуется:

- 4.2.1. Обеспечить фронт работ для Подрядчика.
- 4.2.2. Оплатить в полном объеме работы по настоящему договору на основании акта приемки-передачи выполненных работ.

5. Срок действия договора

- 5.1. Настоящим договором установлены следующие сроки выполнения работ:
Датой начала выполнения работ следует считать поступление денежных средств по предоплате на счет подрядчика, срок выполнения работ составляет – 60 дней.

6. Ответственность сторон.

- 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Ответственность за сохранность материалов, деталей, используемых Подрядчиком для выполнения работ, возлагается на Подрядчика.
- 6.3. Риск случайной гибели или повреждения результата работ, до его приемки Заказчиком по акту о приемке в эксплуатацию, лежит на Подрядчике.

7. Дополнительные условия

7.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон. Все изменения и дополнения действительны только в случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях:

- по соглашению сторон;
- в случае наступления форс-мажорных обстоятельств;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются в установленном законом порядке.

7.5. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения всех обязательств по договору.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

«Подрядчик»

ООО «ЛИФТКОМПЛЕКС»
Юр.адрес: 601915, Влад.обл., г.Ковров,
ул. Строителей, 24-76
ИНН/КПП 3305710113/330501001
к/сч. 30101810100000000738
р/сч. 40702810922510003033
Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж
БИК 042007738

«Заказчик»

ООО « ЖЭЦ – Управление»
Юр.адрес: 601900, Влад.обл., г.Ковров,
З.Космодемьянской, д.7/2, кв.1
ИНН/КПП 3305061733/330501001
к/сч. 30101810300000000760
р/сч. 40702810282000850301
Ярославский филиал
ОАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль
БИК 047888760

8. Подписи сторон.

Директор ООО «ЛИФТКОМПЛЕКС»



Директор ООО « ЖЭЦ – Управление»



№	Наименование	Количество
1	Лифтовой блок версии 6.1 Pro	4 шт.
2	Маршрутизатор	1 шт.
3	Громкоговоритель «ЭХО»	4 шт.
4	Микрофонный фильтр	4 шт.
5	Микрофонный усилитель	4 шт.

Спецификация оборудования

- 1. Лифтовой блок версии 6.1 Pro** устанавливается на релейные лифты. Выполняет функции УБ и УКСЛ. Укомплектован адаптером релейной станции. Определяет местоположения кабины лифта. Возможна модернизация при замене станции управления лифта на процессорную.

- 2. Маршрутизатор**

Стандарты WiFi:	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Поддерживаемые стандарты	Сетевые стандарты: PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond
Поддерживаемая частота	802.11b/g/n: 2.4 - 2.4835 ГГц
Скорость передачи данных	До 150 Мбит/сек.
Разъемы	4 10/100 Мбит/сек. RJ-45 LAN 1 10/100 Мбит/сек. RJ-45 WAN
Органы управления	Кнопки Power, Reset/WPS, WiFi on/off
Индикаторы	Power, System, WLAN, 4 LAN, WAN, WPS
Особенности	Поддержка IPTV
Питание	Внешний блок питания 100 - 240 В
Размеры (ШxВxГ)	192 x 34 x 130 мм (без антенн)

- 3. Микрофонный усилитель.**

- 1.1. Общие сведения**

- 1.1.1.**

Микрофонный усилитель (далее по тексту МУ) предназначен для работы с лифтовыми блоками в составе диспетчерского комплекса "ОБЪ".

- 1.1.2.** Микрофонный усилитель предназначен для усиления звукового сигнала из кабины лифта

- 1.1.3**

Микрофонный усилитель устанавливается в панель приказов кабины лифта.

- 1.2. Основные технические характеристики**

- 1.2.1. Напряжение питания**

МУ-5В от лифтового блока.

- 1.2.2. Масса МУ, не более-0,015 кг.**

- 1.3. Комплект поставки**

В комплект по

поставки входят:-плата

микрофонного усилителя-1шт.;

руководство по эксплуатации МУ -1 шт. на партию